

**BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS**  
**Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē**  
**Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē**

**Objekta nosaukums:** Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē  
 Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē

**Būves nosaukums:** Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde

**Būves kadastra Nr.:** 0500 009 0713 013

**Objekta adrese:** Malu ielā 7, Daugavpils

**Pasūtījuma Nr.** **D32.PII2021/1**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz pielikuma daļas rasējumiem

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Cena EUR bez PVN
	Lapeņu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana:			
1	Metāla režģis 1. Perimetrs – kvadrātaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 0,57 un 0,77m, attālums 2,25m. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm	gb.	2.00	
2	Metāla režģis 2. Perimetrs – kvadrātaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātaurule 30x30x2mm). Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm	gb.	1.00	
3	Metāla režģis 3. Perimetrs – kvadrātaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātaurule 30x30x2mm). Iebūvētās durvis (0,8x2,0m). Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm	gb.	1.00	
4	Metāla režģis 4. Perimetrs – kvadrātaurule 40x40x2mm, augstums 2,62m, platums 2,51m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā riba (h=1m) – kvadrātaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm	gb.	1.00	
5	Metāla režģis 5. Perimetrs – kvadrātaurule 40x40x2mm, augstums 2,62m, platums 2,40m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā riba (h=1m) – kvadrātaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm	gb.	1.00	
6	Durvju slēdzene	kpl.	1.00	
7	Metāla stiprinājumi, enges, palīgmateriāli	kpl.	1.00	
8	Konstrukciju attīrīšana, attaukošana, gruntēšana, krāsošana ar noturīgu pret atmosfēras iedarbību krāsas sastāvu	kpl.	1.00	
	<b>Kopā bez PVN</b>			

**Piezīmes:**

1. Darba apjomus, konkrētus izmērus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
4. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
5. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.
6. Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

**Sastādīja:**

---

(paraksts un tā atšifrējums, datums)